

表A.0.2-5 总概算表

建设项目名称：夏县2025年度农村公路资源路产业路（坡底村至水头工业园）道路改造工程

编制范围：夏县2025年度农村公路资源路产业路（坡底村至水头工业园）道路改造工程

第 1 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.118	5798104.16	5186139.68	84.76	建设项目路线总长度（主线长度）
102	路基工程	km	1.118	1863987.71	1667251.98	27.25	
LJ01	场地清理	km	1.118	209176.72	187099.03	3.06	
LJ0101	清理与掘除	km	1.118	3847.71	3441.6	0.06	
LJ010102	伐树、挖根	棵	98	3847.71	39.26	0.06	
LJ0102	挖除旧路面			205329.01		3.00	
LJ010201	挖除16cm水泥混凝土路面	m2	12757	205329.01	16.1	3.00	
LJ02	路基挖方			134728.39		1.97	
LJ0201	挖硬土	m3	6587.6	134728.39	20.45	1.97	
LJ03	路基填方			20.1		0.00	
LJ0301	利用土方填筑	m3	3.6	20.1	5.58	0.00	
LJ05	特殊路基处理			1520062.5		22.22	
LJ0501	软土地区路基处理			1482566.09		21.67	
LJ050101	路床处理挖除土方	m3	10441	210133.37	20.13	3.07	
LJ050102	水泥路面破碎	m3	1950	126163.01	64.7	1.84	
LJ050103	回填破碎后的水泥路面	m3	1952	32385.51	16.59	0.47	
LJ050104	片石回填	m3	4572	659170.46	144.18	9.64	
LJ050105	30cm10%灰土回填	m3	3917	454713.74	116.09	6.65	
LJ0502	引黄渠管顶现浇盖板			37496.41		0.55	
LJ050201	C25现浇混凝土	m3	13.5	9981.86	739.4	0.15	
LJ050202	C30现浇钢筋混凝土盖板	m3	20.3	26834.3	1321.89	0.39	
LJ050203	挖土方	m3	33.8	680.25	20.13	0.01	
103	路面工程	km	1.118	3573177.56	3196044.33	52.24	
LM01	沥青混凝土路面			2996835.2		43.81	

表A.0.2-5 总概算表

建设项目名称：夏县2025年度农村公路资源路产业路（坡底村至水头工业园）道路改造工程

编制范围：夏县2025年度农村公路资源路产业路（坡底村至水头工业园）道路改造工程

第 2 页 共 4 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LM0102	路面底基层			644781.63		9.43	
LM010202	18cm4%水泥稳定类底基层	m2	11921	644781.63	54.09	9.43	
LM0103	路面基层			685767.24		10.03	
LM010302	18cm5%水泥稳定类底基层	m2	11001	607619.47	55.23	8.88	
LM010303	20cm5%水泥稳定类底基层	m2	1280	78147.76	61.05	1.14	
LM0104	透层、黏层、封层			79695.04		1.17	
LM010401	透层	m2	11937	55316.39	4.63	0.81	
LM010402	黏层	m2	11937	24378.65	2.04	0.36	
LM0105	沥青混凝土面层			1586591.3		23.19	
LM010502	6cmAC-20中粒式沥青混凝土面层	m2	11937	922060.76	77.24	13.48	
LM010503	4cmAC-13细粒式沥青混凝土面层	m2	11937	664530.54	55.67	9.71	
LM02	水泥混凝土路面			257855.92		3.77	
LM0205	水泥混凝土面层			257855.92		3.77	
LM020501	20cmC35钢纤维混凝土	m2	1280	257855.92	201.45	3.77	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m2	1.118	152956.11	136812.27	2.24	
LM0402	路肩	km	1.118	152956.11	136812.27	2.24	
LM040202	土路肩加固			152956.11		2.24	
LM04020201	C25现浇混凝土	m3	280	152956.11	546.27	2.24	
LM05	路面排水	km	1.118	76534.51	68456.62	1.12	
LM0504	排水管			58064.15		0.85	
LM050401	纵向排水管	m	92	31383.25	341.12	0.46	
LM050402	横向排水管	m/道	28 / 2	26680.89	952.89 / 13340.45	0.39	
LM0505	集水井抬高	个	18	13446.09	747	0.20	
LM0506	集水井	个	4	5024.27	1256.07	0.07	

