

表A.0.2-5 总概算表

建设项目名称：夏县2025年度农村公路资源路产业路（坡底至水头）道路改造工程

编制范围：夏县2025年度农村公路资源路产业路（坡底至水头）道路改造工程

第 2 页 共 5 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LJ0602	40cm横向排水管	m	280	128559.16	459.14	2.03	
LJ0603	集水井	座	7	12189.85	1741.41	0.19	
LJ0604	100cm横向排水管	m	30	53687.25	1789.58	0.85	
LJ0605	引黄渠管顶现浇盖板			23354.29		0.37	
LJ060501	C25现浇混凝土	m3	7.2	5348.46	742.84	0.08	
LJ060502	C30现浇钢筋混凝土盖板	m3	10.8	17643.57	1633.66	0.28	
LJ060503	挖土方	m3	18	362.27	20.13	0.01	
LJ08	路基其他工程			34262.74		0.54	
LJ0801	整平压实	m2	18138	34262.74	1.89	0.54	
103	路面工程	km	2.841	3191309.03	1123304.83	50.38	
LM01	沥青混凝土路面			3014765.97		47.60	
LM0101	路面垫层			609819.59		9.63	
LM010102	20cm砂砾垫层	m2	20497.5	555618.24	27.11	8.77	
LM010103	5cm砂砾调平层	m2	7200	54201.35	7.53	0.86	
LM0103	路面基层			1156305.46		18.26	
LM010303	20cm5%水泥稳定类底基层	m2	18352.4	1156305.46	63.01	18.26	
LM0104	透层、黏层、封层			85045.53		1.34	
LM010401	透层	m2	18352.4	85045.53	4.63	1.34	
LM0105	沥青混凝土面层			1163595.39		18.37	
LM010502	5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层	m2	18352.4	1163595.39	63.4	18.37	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km	2.841	176543.06	62141.17	2.79	
LM0402	路肩	km	2.841	176543.06	62141.17	2.79	
LM040201	培路肩	m3	438.34	17464.2	39.84	0.28	
LM040202	土路肩加固			159078.85		2.51	
LM04020201	C25现浇混凝土	m3	290.37	159078.85	547.85	2.51	

表A.0.2-5 总概算表

建设项目名称：夏县2025年度农村公路资源路产业路（坡底至水头）道路改造工程

编制范围：夏县2025年度农村公路资源路产业路（坡底至水头）道路改造工程

第 3 页 共 5 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
106	交叉工程	km	2.841	407978.39	143603.8	6.44	
10601	平面交叉			407978.39		6.44	
1060102	公路与等外公路平面交叉	处	14	407978.39	29141.31	6.44	
LJ	路基工程			49288.11		0.78	
LJ01	场地清理			34967.18		0.55	
LJ0102	挖除旧路面			34967.18		0.55	
LJ010201	挖除水泥混凝土路面	m3	305.84	34538.91	112.93	0.55	
LJ010202	挖除沥青混凝土路面	m3	5.5	428.27	77.87	0.01	
LJ02	路基挖方			10620.38		0.17	
LJ0201	挖土方	m3	527.71	10620.38	20.13	0.17	
LJ08	路基其他工程			3700.56		0.06	
LJ0801	整平压实	m2	1959	3700.56	1.89	0.06	
LM	路面工程			358690.28		5.66	
LM01	沥青混凝土路面			292870.9		4.62	
LM0101	路面垫层			53101.9		0.84	
LM010102	20cm砂砾垫层	m2	1959	53101.9	27.11	0.84	
LM0103	路面基层			123428.13		1.95	
LM010303	20cm5%水泥稳定类底基层	m2	1959	123428.13	63.01	1.95	
LM0104	透层、黏层、封层			7919.55		0.13	
LM010401	透层	m2	1709	7919.55	4.63	0.13	
LM0105	沥青混凝土面层			108421.32		1.71	
LM010502	5cmAC-16中粒式沥青混凝土面层	m2	1709	108421.32	63.44	1.71	
LM02	水泥混凝土路面			50479.61		0.80	
LM0205	水泥混凝土面层			50479.61		0.80	
LM020501	水泥混凝土面层	m2	250	50479.61	201.92	0.80	

表A.0.2-5 总概算表

建设项目名称：夏县2025年度农村公路资源路产业路（坡底至水头）道路改造工程

编制范围：夏县2025年度农村公路资源路产业路（坡底至水头）道路改造工程

第 4 页 共 5 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
LM04	路槽、路肩及中央分隔带			15339.77		0.24	
LM0402	路肩			15339.77		0.24	
LM040202	土路肩加固			15339.77		0.24	
LM04020201	C25现浇混凝土	m3	28	15339.77	547.85	0.24	
107	交通工程及沿线设施	公路公里	2.841	144650.08	50915.2	2.28	
10701	交通安全设施	公路公里	2.841	144650.08	50915.2	2.28	
JA01	护栏			6016.99		0.09	
JA0103	道口标柱	根	56	6016.99	107.45	0.09	
JA03	标志牌			72588.53		1.15	
JA0301	铝合金标志牌			72588.53		1.15	
JA030103	单悬臂铝合金标志牌	套	10	72588.53	7258.85	1.15	
JA03010301	△70	套	5	32597.22	6519.44	0.51	
JA03010302	120*60+70	套	1	6830.2	6830.2	0.11	
JA03010303	170*110	套	1	7793.36	7793.36	0.12	
JA03010303	160*60+70	套	2	13876.64	6938.32	0.22	
JA03010303	330*120	套	1	11491.11	11491.11	0.18	
JA04	标线			63419.9		1.00	
JA0401	路面标线			63419.9		1.00	
JA040101	热熔标线	m2	1030.68	45049.23	43.71	0.71	
JA040103	振动标线	m2	146.25	18370.68	125.61	0.29	
JA05	里程碑、百米桩、界碑			2624.65		0.04	
JA0501	混凝土里程碑、百米桩、界碑			2624.65		0.04	
JA050101	混凝土里程碑	个	2	227.39	113.7	0.00	
JA050102	混凝土百米桩	个	26	319.04	12.27	0.01	
JA050103	混凝土界碑	个	28	2078.22	74.22	0.03	

